



MANUTENZIONE AREE VERDI PUBBLICHE E PRIVATE

45011 ADRIA (RO) - S.S. Adria-Rovigo, 52/A
Tel. e Fax 0426 40519
www.eurogardenfrigato.com - info@eurogardenfrigato.com
R.I. di Rovigo e C.F. FRG FLV 58A02 A059Z - Part. IVA 0107820.029.0
REA: RO-124958

Spett.
ISTITUTO COMPRENSIVO
DI VILLADOSE
via della Pace, 22
VILLADOSE (RO)

Oggetto: preventivo

In relazione a Vs cortese richiesta, proponiamo ns migliore preventivo di spesa relativo alla fornitura di beni e servizi di seguito così descritti:

allestimento base per serra

predisposizione di una superficie di circa 40 mq, individuata nell'area verde della Scuola, con scavo a idoneo spessore ed asporto a discarica della risulta. Posa di un diaframma di tessuto non tessuto con fissaggio a terra dello stesso a mezzo specifiche clips a doppia punta, e successiva posa e stesura di stabilizzato a livellamento con apposita attrezzatura al laser.

Fornitura e posa di rete stuoia antierba sulla superficie ottenuta e fissaggio a terra della stessa con clips

importo complessivo di spesa pari a euro..... 1.450,00

fornitura serra a tunnel

vedi allegato

ps; la serra sarà completata con la fornitura di rete ombreggiante, densità di lavoro pari al 50% che dovrà essere posizionata dal mese di aprile in poi

importo complessivo di spesa pari a euro..... 6.150,00

allestimento plinti e montaggio serra

allestimento di n° 10 plinti di fondazione in calcestruzzo posti alla base degli archi della serra (totale 5 archi)

successivo montaggio della serra

importo complessivo di spesa pari a euro..... 2.800,00

allacciamento idrico

fornitura dell'allacciamento idrico con acqua potabile mediante collegamento all'impianto esistente all'interno dell'edificio scolastico.

la fornitura prevede la foratura del muro esterno per l'uscita del tubo e il taglio del pavimento di cemento fra l'edificio e l'area verde per ottenere una nicchia di transito per il corrugato di protezione.

subito alla fine del pavimento in cemento sarà collocato un pozzetto con chiusura antivandalismo con valvola intercettazione

la linea di fornitura proseguirà poi sotto terra sino all'interno della serra con posizionamento a disposizione di un livello

importo complessivo di spesa pari a euro..... 2.150,00

allacciamento elettrico

fornitura dell'allacciamento elettrico con collegamento all'impianto all'interno dell'edificio scolastico.

la fornitura prevede la foratura del muro esterno per l'uscita del cavo e il taglio del pavimento di cemento fra l'edificio e l'area verde per ottenere una nicchia di transito per la guaina di protezione.

la linea di fornitura proseguirà poi sotto terra sino all'interno della serra con un piccolo pannello stagno con adeguata protezione completo di presa elettrica e interruttore per eventuali usi futuri.

importo complessivo di spesa pari a euro..... 1.750,00

fornitura di bancali in alluminio per coltivazione ed uso banco lavoro

all'interno della serra saranno posti n° 4 bancali di coltivazione, in alluminio, collocati in modo da lasciare spazi percorribili dagli studenti.

Gli stessi avrebbero le seguenti caratteristiche:

dimensioni cm 200 x cm 93 x altezza 70 cm

telaio in alluminio tubolare da 30 x 30 con traversini di rinforzo ogni 30 cm

sponde in alluminio naturale altezza 7 cm

speciale ripiano in termoformato in polistirene con doppia valvola di scarico

fornitura con consegna e montaggio

importo complessivo di spesa pari a euro..... 1.860,00

fornitura di bancali in alluminio ad uso banco lavoro

P:S : gli stessi bancali, con l'aggiunta di un pannello rigido di materiale plastico, anche leggerissimo, possono essere utilizzati come banco di lavoro dagli studenti relativamente alla richiesta della scuola di avere banchi da lavoro altezza 70 cm

Proponiamo perciò la fornitura di 3 pannelli rigidi di materiale plastico per la trasformazione e altresì la fornitura di altri 2 bancali con altezza 90 cm per soddisfare la richiesta per avere banchi più alti per studenti più maturi.

fornitura con consegna e montaggio

importo complessivo di spesa pari a euro..... 1.250,00

cassone a terra completo di terra per interno/esterno

fornitura e posa di 2 cassoni per coltivazione, posizionati uno all'interno della serra e uno all'esterno (come da richiesta) realizzati in legno trattato in autoclave, adatto per l'esterno,

Gli stessi, privi di fondo proprio, riempiti di terreno fertile, avrebbero le seguenti caratteristiche:

dimensioni cm 200 x 100 con altezza delle sponde di cm 30 circa

spessore delle tavole 3,5 cm con rinforzi interni negli angoli e nelle pareti lunghe

importo complessivo di spesa pari a euro..... 760,00

fornitura di un cassone identico per la scuola di Gavello euro..... 420,00

fornitura piccoli attrezzi ad uso manuale e varie + fornitura scaffali

prevista la fornitura di piccoli attrezzi di lavoro e varie:

4 annaffiatori, una carriola, 50 palettine gialle in pvc per identificazione, 6 zap-pette, 3 sessole, 30 vassoi pvc per semina ortaggi e fiori in cubetto, un assorti-mento in diverse misure di vasetti in pvc per coltivazione, 20 bustine miste di semi di ortaggi e fiori, 15 sacchi di terriccio fertile universale, 100 piantine da orto miste (questo nella stagione idonea)

fornitura e montaggio di 2 scaffali metallici da 1 metro con quattro ripiani cia-scuno per l'appoggio di materiali vari

importo complessivo di spesa pari a euro..... 580,00

importo omnicomprensivo pari a euro 19.170,00 oltre l'iva

Grati per averci interpellato, cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

Eurogarden
Flavio Frigato

Adria li 25 ottobre 2022